

Digelaget Ørnene. Forstærkning af dige

Anlægsoverslag

440 m hoveddige og 220 m fløjdige

08.05.2023

Ydelse	Enhed	Enhedspris	Mængde	SUM
Anstilling	sum			15.000
Udlægning og afhentning køreplader	kr/stk	70	80	5.600
Leje af køreplader i 30 dage	kr/m2	3,5	80	8.400
Rydning, græsslåning, afrømning af vækstlag	m2	10	6600	66.000
Levering, udlægning af råjord(sand) fra depot	kr/m3	175	1500	262.500
Levering og udlægning af 30 cm muld	kr/m3	280	1500	420.000
Udtagning og analyse af tilkørt jord pr. 120 tons	kr/stk	675	43	28.688
Afretning og græssåning på nyt dige	kr/m2	12	6600	79.200
Sum:				885.388 kr. excl. Moms

Udarbejdelse af ansøgning, projektering

80.000 kr. excl. Moms

Forudsætninger:

Adgangsvej etableres via Fløjdige øst(Egense Digelag Vest), der befæstes med køreplader.

Der etableres vendeplads 6*6 m2 for enden af Fløjdiget/Hoveddige befæstet med køreplader.

Der køres på toppen af diget med gravemaskine ved udlægning af tilkørt jord, muld